

REVISION ADAPTACION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA OVIEDO AMBITOS DE GESTION CALIFICACION PORMENORIZADA

CLAVE

UG:2-54

TIPO DE AMBITO


UNIDAD DE GESTIÓN

NOMBRE

MANUEL ESTRADA - 2

NUMERO 51

ESCALA: 1/1000



REVISION ADAPTACION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA OVIEDO
AMBITOS DE GESTION
CONDICIONES GENERALES Y PARAMETROS

CLAVE	UG:2-54	NUMERO 51
TIPO DE AMBITO	UNIDAD DE GESTIÓN	HOJA 14-L/14-M/13-L/13-M/
NOMBRE	MANUEL ESTRADA - 2	

DATOS URBANISTICOS

ORIGEN AMBITO	P.G.O.U. 1986	FECHA
SISTEMA DE ACTUACION	COMPENSACIÓN	INICIATIVA PRIVADA

INFORMACION DE GESTION

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO	INICIAL	DEFINITIVA
ESTUDIO DE DETALLE		01/01/1990
ESTATUTOS Y BASES	21/03/1996	13/08/1996
PROYECTO DE DELIMITACIÓN	21/03/1996	02/07/1996

INFORMACION FASE DE EJECUCION

EXPROPIACION	
CESIONES	
URBANIZACION	SIN INICIAR
EDIFICACION	SIN INICIAR

ORDENACION PORMENORIZADA

CALIFICACION DE SUELOS PUBLICOS

CODIGO	CALIFICACION	m2 de suelo	m2 construible
EL	ESPACIOS LIBRES PUBLICOS	5.000	0
TOTAL SUELO PUBLICO		5.000 m2	0 m2

CALIFICACION DE SUELOS PRIVADOS

CODIGO	CALIFICACION	m2 de suelo	m2 construible
RA	EDIFICACIÓN ABIERTA	3.730	5.352
TOTAL SUELO PRIVADO		3.730 m2	5.352 m2

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

SUPERFICIE TOTAL DEL AMBITO	8.730 m2	APROVECHAMIENTO MEDIO: RA, 0,6131 u.a.h.
USO GLOBAL PREDOMINANTE	R	INDICE EDIF. BRUTA 0,6131 m2c/m2
% PARA VIVIENDAS DE PROTECCION:	0 %	ALTURA MAXIMA 6 PLANTAS
		Nº APROX. VIV. PROT.: 0

SISTEMAS GENERALES

VIARIO 0%=0 m2	ESPACIOS LIBRES 0%=0 m2	EQUIPAMIENTOS 0%=0 m2
-----------------------	--------------------------------	------------------------------

OTROS PARAMETROS NO VINCULANTES

VIVIENDAS CONSTRUIBLES TOTAL:	46 Viv	DENSIDAD BRUTA: 52,7 Viv/Ha
RA	46 Viv	SUPERFICIE MEDIA: 116 m2/viv

CLAVE	UG 2-54	NUMERO 51
TIPO DE ÁMBITO	UNIDAD DE GESTIÓN	
NOMBRE	MANUEL ESTRADA 2	

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- a) Obtención de espacio libre de uso público sin solución de continuidad con el propuesto en el ámbito contiguo de Monte Cerrao.
- b) Uso residencial con tipología de Bloque Abierto.

CONDICIONES PARTICULARES

- 1) El cómputo del plazo de edificación se inicia desde la aprobación del proyecto de Urbanización. Se podrá desarrollar la unidad mediante reparcelación Voluntaria.

APROVECHAMIENTO MEDIO

El Aprovechamiento Medio de este ámbito viene reflejado en la Ficha de Condiciones Generales y Parámetros.